



LEGENDA:

- 1 - ISTNIEJĄCA OBUDOWA OSADNIKA Dn 3000mm
- 2 - PROJEKTOWANA KRATA MECHANICZNA 1000x6160mm, PRZEŚWIT 3mm
- 3 - PROJEKTOWANA OBUDOWA 'OS' (3x5,5m) - KONSTRUKCJA METALOWA ZE STALI 0H18N9 TYP LEKKI GARAŻOWY NA PODŁOŻU Z PŁYTEK CHODNIKOWYCH, PODSYPCE PIASKOWEJ I PODBUDOWIE Z TŁUCZNI
- 4 - PROJEKTOWANY AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOŚCI 50m³/h
- 5 - RURA STALOWA 0H18N9 Dn100mm O L= 6,0m ZE ZŁĄCZEM ASENIZACYJNYM Dn=100mm
- 6 - PROJEKTOWANY KONTENER ŚMIECIARSKI SAMOJEZDNY 750dm³
- 7 - PROJEKTOWANY BLOK BETONOWY O V=1,50m³ Z BETONU B35
- 8 - PROJEKTOWANY FILTR ANTYODOROWY Dn 110mm
- 9 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50x50cm WRAZ Z WARSTWAMI PODBUDÓW
- 10- PROJEKTOWANA DRABINA O SZER. 0,30m I WYSOKOŚCI 4,00m Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH 0H18N9
- 11- PROJEKTOWANA OBUDOWA WLOTU NA KRATĘ Z KSZTAŁTOWNIKÓW I BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI MINIMUM 3,0mm ZE STALI 0H18N9 O WYMIARACH: 2500x550X500/3 mm
- 12- PROJEKTOWANA PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA ŻELBETOWA Dz=2800mm GRUBOŚCI 25 cm, KRZYZOWEO ZBROJONA - WYKONANIE INDYWIDUALNE

UWAGA :

STOSOWAĆ DRZWI DWUSKRZYDŁOWE O WYMIARACH 3,00m x 3,00m OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU
PRZYKRWĘ ŻELBETOWĄ OSADNIKA Z BETONU B35 WYKONAĆ INDYWIDUALNIE

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK
UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI V≈300m³ - GMINA RADOMYŚL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYŚL WIELKI 33-170 RADOMYŚL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ: IST. OSADNIK 'OS' - PROJ. PRZEBUDOWA O
INSTALACJĘ KRATY MECHANICZNEJ

SKALA RYSUNKU:
1:100

PROJEKTANT:
mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

DATA:
2017-04

PODPIS:

NR RYSUNKU:
IS-1

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. GRZEGORZ PABJAN S-199/02
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

2017-04

NUMER STRONY: